

DANH MỤC ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT	Tên dự án	Quy mô dự kiến	Sơ bộ vốn đầu tư (Tr. đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ thực hiện	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)
1	Cấp điện cho các thôn, bản lôm sổng chưa có điện từ lưới điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu	XDM 1,19km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x50 + mua 08 máy phát 10kW 1 pha + 08 bộ ATS 50A + 02 bộ inverter 5kW + 9,9kWp pin MTMN+ 05 bộ ắc quy lưu trữ 48V 1000Ah + Phụ kiện lắp đặt	3.433	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý IV/2025	Các xã: Pa Ủ, Thu Lôm, Tà Tổng, Hua Bum, Mường Mô, Nậm Hàng - tỉnh Lai Châu	0,02
2	Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung áp kết nối mạch vòng khu vực huyện Tam Đường - huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2026	Nâng cấp cải tạo 11,6km ĐZ35kV hiện có từ cấp AC50/8 lên thành cấp ACSR 95/16	14.468	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý II/2026	Các xã: Khun Há, Pu Sam Cáp - tỉnh Lai Châu	0,12
3	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành cho lưới điện khu vực các xã Tả Lèng, Khun Há - Tỉnh Lai Châu bổ sung năm 2025	- XDM 2,4km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR70/11 + 3TBA (2x100+1x160)kVA-35/0,4kV + 5,97km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x70, ABC 4x95 - Cải tạo 23,61km ĐZ0,4kV hiện có AV 50; AV70; ABC4x35; ABC 4x50; ABC 4x70 lên thành cáp vặn xoắn ABC 4x70; ABC 4x95	19.953	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý II/2026	Các xã: Tả Lèng, Khun Há - tỉnh Lai Châu	0,14
4	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành cho lưới điện khu vực các xã Mường Than, Mường Kim, Than Uyên - Tỉnh Lai Châu bổ sung năm 2025	- XDM 0,4km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR70/11 + 2TBA (1x100+1x160)kVA-35/0,4kV + 6,24km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x70 - Cải tạo 22,93km ĐZ0,4kV hiện có AV 50; AV70; ABC4x35; ABC 4x50; ABC 4x70 lên thành cáp vặn xoắn ABC 4x70; ABC 4x95	19.896	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý II/2026	Các xã: Mường Than, Mường Kim, Than Uyên - tỉnh Lai Châu	0,11
5	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành cho lưới điện khu vực xã Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu bổ sung năm 2025	- XDM 0,29km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR70/11 + 5TBA (4x100+1x180)kVA-35/0,4kV + 1,35km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x95 - Cải tạo 17,31km ĐZ0,4kV hiện có AV 50; AV70; ABC4x35; ABC 4x50; ABC 4x70 lên thành cáp vặn xoắn ABC 4x95; ABC 4x120	13.653	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý II/2026	Xã Phong Thổ - tỉnh Lai Châu	0,09