

DANH MỤC ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT	Tên dự án	Quy mô dự kiến	Sơ bộ vốn đầu tư (Tr. đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ thực hiện	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)
1	Cấp điện cho các thôn, bản lôm sổng, chưa có điện trên địa bàn khu vực xã Mường Mô (tại các Bản Huổi Lính, Huổi Đạo), tỉnh Lai Châu	- Nâng cấp 2,5km ĐZ35kV hiện có từ cáp AC70/11 lên thành cáp ACSR95/16 - XDM 9,2km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR50/8; ACSR50/30 + 2TBA (2x100)kVA-35/0,4kV + 10km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm ²	18.146	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý IV/2026	Xã Mường Mô - tỉnh Lai Châu	1,42
2	Nâng cao độ tin cậy, đảm bảo vận hành cung cấp điện cho lưới điện trung áp, kết nối mạch vòng khu vực xã Bình Lư - Khun Há, tỉnh Lai Châu theo phương pháp đa chia - đa nối năm 2026	- Xây dựng mới 5km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR 95/16 + lắp đặt 01 bộ thiết bị đóng cắt LBS 35kV-630A + Lắp đặt mới 01 bộ Router APN để kết nối LBS về TTĐKX B29 và Trung tâm giám sát dữ liệu EVNNPC, VTTB kèm theo - Nâng cấp cải tạo 5,4 km ĐZ35kV hiện có sử dụng cáp AC50/8 lên thành cáp ACSR 95/16	10.970	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Tháng 6/2026	Các xã Bình Lư, Khun Há - tỉnh Lai Châu	0,89
3	Nâng cao độ tin cậy, đảm bảo vận hành cung cấp điện cho lưới điện trung áp, kết nối mạch vòng khu vực khu vực xã Lê Lợi, Nậm Hàng (lộ 372 E29.3) - xã Hua Bum (lộ 371 E29.3), tỉnh Lai Châu theo phương pháp đa chia - đa nối năm 2026	- Xây dựng mới 6,5km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR 95/16 + lắp đặt 01 bộ thiết bị đóng cắt LBS 35kV-630A + Lắp đặt mới 01 bộ Router APN để kết nối LBS về TTĐKX B29 và Trung tâm giám sát dữ liệu EVNNPC, VTTB kèm theo - Nâng cấp cải tạo 13km ĐZ35kV hiện có sử dụng cáp AC50/8 lên thành cáp ACSR 95/16	19.953	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Tháng 6/2026	Các xã Hua Bum, Bum Nưa - tỉnh Lai Châu	1,31
4	Lắp đặt thay thế, bổ sung thiết bị nhằm nâng cao năng lực vận hành lưới điện lưới điện trung áp khu vực tỉnh Lai Châu bổ sung năm 2026	Thực hiện lắp đặt, thay thế thiết bị để hoàn thiện mạch vòng DMS tại các lộ trung áp sau các TBA 110kV với quy mô chính: - Lắp đặt mới 17 cầu dao phụ tải có điều khiển LBS 35kV-630A - Thay thế 04 máy cắt có điều khiển Recloser 35kV 800A + 02 cầu dao phụ tải có điều khiển LBS 22kV-630A - Lắp đặt mới 17 bộ thiết bị Router APN để kết nối LBS về TTĐKX B29 và Trung tâm giám sát dữ liệu NPC	8.311	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý II/2026	Các xã Tà Lèng, Bình Lư, Nậm Sò, Mường Kim, Khun Há, Khổng Lào, Đào San, Si Lở Lầu, Làng Mô, Mường Tè, Thu Lùm, Tá Bạ, Mù Cả - tỉnh Lai Châu	0,03

STT	Tên dự án	Quy mô dự kiến	Sơ bộ vốn đầu tư (Tr. đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ thực hiện	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)
5	Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực xã Nậm Sỏ - tỉnh Lai Châu năm 2026	- XDM 1,58km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR70/11 + 3TBA (3x100)kVA-35/0,4kV + Di chuyển 01 TBA50kVA -35/0,4kV + 3,98km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm ² và 95mm ² - Cải tạo 27,7 km ĐZ0,4kV hiện có từ dây dẫn tiết diện 35mm ² , 50mm ² , 70mm ² cũ nát, bong tróc cách điện lên bằng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm ² và 95mm ²	18.805	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý III/2026	Xã Nậm Sỏ - tỉnh Lai Châu	0,84
6	Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực các xã Hồng Thu, Pu Sam Cáp, Nậm Cuối, Nậm Tăm, Nậm Mạ - tỉnh Lai Châu năm 2026	- XDM 0,9km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm ² - Nâng cấp, cải tạo 43,4km ĐZ0,4kV hiện có AV 50; AV70; ABC4x35; ABC 4x50; ABC 4x70 lên thành cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm ² và 95mm ²	19.890	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý III/2026	Các xã Hồng Thu, Pu Sam Cáp, Nậm Cuối, Nậm Tăm, Nậm Mạ - tỉnh Lai Châu	0,76
7	Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực các xã Tả Lèng, Khun Há, Bình Lư, phường Tân Phong, Đoàn Kết - tỉnh Lai Châu năm 2026	- XDM 1,62km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR70/11 + 2TBA 100kVA-35/0,4kV + 5,65km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm ² và 95mm ² - Cải tạo 37,55km ĐZ0,4kV hiện có AV 50; AV70; ABC4x35; ABC 4x50; ABC 4x70 lên thành cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm ² và 95mm ²	19.880	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý III/2026	Các xã Tả Lèng, Khun Há, Bình Lư; phường Tân Phong, phường Đoàn Kết - tỉnh Lai Châu	0,91
8	Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực các xã Bum Tở, Bum Nưa, Mường Tè, Thu Lũm - tỉnh Lai Châu năm 2026	- XDM 2,42km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR70/11 + 5TBA (3x100+1x180+1x250)kVA-35/0,4kV + Di chuyển 01 TBA31,5kVA -35/0,4kV + 3,17km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm ² và 95mm ² - Cải tạo 9,07km ĐZ0,4kV hiện có AV 50; AV70; ABC4x35; ABC 4x50 lên thành cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm ² và 95mm ²	12.318	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý III/2026	Các xã Bum Tở, Bum Nưa, Mường Tè, Thu Lũm - tỉnh Lai Châu	0,74

STT	Tên dự án	Quy mô dự kiến	Sơ bộ vốn đầu tư (Tr. đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ thực hiện	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)
9	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành cho lưới điện khu vực các xã Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu, Khổng Lào - tỉnh Lai Châu bổ sung năm 2025	- XDM 1,23km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x70; ABC 4x95 - Cải tạo 16,87km ĐZ0,4kV hiện có AV 50; AV70; ABC4x35; ABC 4x50; ABC 4x70 lên thành cáp vặn xoắn ABC 4x70; ABC 4x95	11.380	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý II/2026	Các xã Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu, Khổng Lào - tỉnh Lai Châu	0,15